

пр.м.ч. 1



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Благоустройство территории многоквартирного жилого дома ул. Урицкого, д.30А, с. Великое, Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области

Основание: ведомость дефектов  
 Сметная стоимость 826,417 тыс. руб. **4**  
 строительных работ 669,573 тыс. руб.  
 монтажных работ 19,108 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 31,923 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 112,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь месяц 2018г

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не		
				Всего	Экспл. маш	Мат-ы	Обоснова-ние, индекс	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш	Мат-ы	на ед-цу	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>здел 1. ремонт подъездной дороги вокруг дома по ул. Урицкого, д.30а</b>														
ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	100 м3 материя	0,5268	2384,19	2171,83	16,66	ТЕР27-04-001-04	1256	103	1144	9	24,19	12,74	
				195,7	182,64					96		13,39	7,05	
	в единицу в базисных ценах			3553,64	3341,28	16,66								
				195,7	280,98									
	коэффициенты к позиции:													
	того на единицу с учетом "3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65"			2384,19	2171,83	16,66								
				195,7	182,64									
	СЕГО на физобъем (0,5268)			1256	1144	9								
				103	96									
	сего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,93; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21"			10029	7928	74								
				2027	1889									
	накладные расходы 142% ФОТ (от 3 916)			5561										
	метная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3 916)			3172										
	того с накладными и см. прибылью			18762										
ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция	м3	66,3768	78,12		78,12	ТСЦ-408-0019 декабрь	5185			5185			
	в единицу в базисных ценах			78,12		78,12								
	СЕГО на физобъем (66,3768)			5185		5185								
	сего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=12,29"			63724		63724								
	накладные расходы 142% ФОТ (от 0)													
	метная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0)													
	того с накладными и см. прибылью			63724										
ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2634	1694,91	39,6	1655,31	ТЕР27-06-026-01	446		10	436			
					7,66					2		0,66	0,17	
	в единицу в базисных ценах			1694,91	39,6	1655,31								
					7,66									
	СЕГО на физобъем (0,2634)			446	10	436								
					2									
	сего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1"			3180	84	3096								
					39									
	накладные расходы 142% ФОТ (от 39)			55										
	метная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 39)			32										
	того с накладными и см. прибылью			3267										
ТЕР27-06-020-06	Нижний слой-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1000 м2 покрытия	0,439	34783,35	2380,25	32034,65	ТЕР27-06-020-06	15270	162	1045	14063	38,3	16,81	
				368,45	262,13					115		19,05	8,36	
	в единицу в базисных ценах			34783,35	2380,25	32034,65								
				368,45	262,13									
	СЕГО на физобъем (0,439)			15270	1045	14063								
				162	115									
	сего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=11,25"			169276	7879	158209								
				3188	2263									
	накладные расходы 142% ФОТ (от 5 451)			7740										
	метная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 451)			4415										
	того с накладными и см. прибылью			181431										
ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,132	1694,91	39,6	1655,31	ТЕР27-06-026-01	224		5	219			
					7,66					1		0,66	0,09	
	в единицу в базисных ценах			1694,91	39,6	1655,31								
					7,66									
	СЕГО на физобъем (0,132)			224	5	219								
					1									
	сего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1"			1597	42	1555								
					20									
	накладные расходы 142% ФОТ (от 20)			28										
	метная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 20)			16										
	того с накладными и см. прибылью			1641										
ТЕР27-06-	Верхний слой-Устройство покрытия	1000 м2	0,439	69645,59	2386,22	66890,92	ТЕР27-06-	30574	162	1048	29364	38,3	16,81	

ГЛУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»  
 ПРОВЕРЕНО 28

020-01	толщиной 4 см из горячих покрытия			368,45	262,54		020-01			115		19,08	8,38	
На единицу в базисных ценах				69645,59	2386,22	66890,92								
				368,45	262,54									
ВСЕГО на физобъем (0,439)				30574	1048	29364								
				162	115									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03"				188155	7902	177065								
				3188	2263									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 5 451)				7740										
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 451)				4415										
Итого с накладными и см. прибылью				200310										
7	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	-42,41	688,96	688,96	ТСЦ-410-0001 декабрь	-29219			-29219			
На единицу в базисных ценах				688,96	688,96									
ВСЕГО на физобъем (-42,41)				-29219	-29219									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=6,04"				-176483	-176483									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью				-176483										
8	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к	1000 м2 покрытия	-0,878	8342,94	3,1	8338,97	ТЕР27-06-021-01	-7325	-1	-3	-7321	0,09	-0,08
На единицу в базисных ценах				8342,94	3,1	8338,97								
				0,87										
ВСЕГО на физобъем (-0,878)				-7325	-3	-7321								
				-1										
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04"				-44249	-10	-44219								
				-20										
Накладные расходы 142% ФОТ (от -20)				-28										
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от -20)				-16										
Итого с накладными и см. прибылью				-44293										
9	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	10,62	688,96	688,96	ТСЦ-410-0001 декабрь	7317			7317			
На единицу в базисных ценах				688,96	688,96									
ВСЕГО на физобъем (10,62)				7317	7317									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=6,04"				44195	44195									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью				44195										
10	ТСЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	31,79	220,59	220,59	ТСЦ-410-0011 декабрь	7013			7013			
На единицу в базисных ценах				220,59	220,59									
ВСЕГО на физобъем (31,79)				7013	7013									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=17,56"				123148	123148									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью				123148										
<b>Раздел 2. устройство парковки для автомобилей</b>														
11	ТЕР01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108	1000 м3 грунта	0,014	484,06	484,06	ТЕР01-01-030-05	7		7		6,05	0,08	
На единицу в базисных ценах				484,06	484,06									
					87,12									
ВСЕГО на физобъем (0,014)				7	7									
					1									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,68; ЗПМ=19,68"				82	82									
					20									
Накладные расходы 95% ФОТ (от 20)				19										
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 20)				9										
Итого с накладными и см. прибылью				110										
12	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,42	2281,69	2143,72	11,9	ТЕР27-04-001-01	958	53	900	5	15,72	6,6
На единицу в базисных ценах				2281,69	2143,72	11,9					75		13,88	5,83
				126,07	177,53									
ВСЕГО на физобъем (0,42)				958	900	5								
				53	75									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,92; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21"				7312	6228	41								
				1043	1476									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2 519)				3577										
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2 519)				2040										
Итого с накладными и см. прибылью				12929										
13	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	46,2	38,48	38,48	ТСЦ-408-0122 декабрь	1778			1778			
На единицу в базисных ценах				38,48	38,48									
ВСЕГО на физобъем (46,2)				1778	1778									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=16,96"				30155	30155									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью				30155										
14	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	100 м3 материала	0,21	2384,19	2171,83	16,66	ТЕР27-04-001-04	501	41	456	4	24,19	5,08
На единицу в базисных ценах				2384,19	2171,83	16,66					38		13,39	2,81
				195,7	182,64									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "3,6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65"				2384,19	2171,83	16,66								
				195,7	182,64									
ВСЕГО на физобъем (0,21)				501	456	4								
				41	38									
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,93; ЗПМ=19,68; МАТ=8,21"				4000	3160	33								
				807	748									
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 555)				2208										

ГАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  
**ПРОВЕРЕНО** 23



Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 555)				1260										
Итого с накладными и см. прибылью				7468										
15	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция	м3	26,46	78,12		78,12	ТСЦ-408-0019 декабрь	2067				2067	
На единицу в базисных ценах					78,12		78,12							
ВСЕГО на физобъем (26,46)					2067		2067							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=12,29"					25403		25403							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					25403									
16	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,06	1694,91	39,6	1655,31	ТЕР27-06-026-01	102		2		100	0,66 0,04
На единицу в базисных ценах					1694,91	39,6	1655,31							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					102	2	100							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1"					727	17	710							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					727									
17	ТЕР27-06-020-06	Нижний слой- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1000 м2 покрытия	0,14	34783,35	2380,25	32034,65	ТЕР27-06-020-06	4870	52	333	4485	38,3	5,36
На единицу в базисных ценах					368,45	262,13	32034,65				37		19,05	2,67
ВСЕГО на физобъем (0,14)					4870	333	4485							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=11,25"					53990	2511	50456							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 751)					1023	728								
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 751)					2486									
Итого с накладными и см. прибылью					1418									
Итого с накладными и см. прибылью					57894									
18	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,042	1694,91	39,6	1655,31	ТЕР27-06-026-01	71		2		69	0,66 0,03
На единицу в базисных ценах					1694,91	39,6	1655,31							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					71	2	69							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,42; ЗПМ=19,68; МАТ=7,1"					507	17	490							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					507									
19	ТЕР27 т.ч.п.1.27.8	Доставка битума к месту работ на 3 км	км*т	0,001	276	276		ТСЭМ-120101						
На единицу в базисных ценах					276	276								
ВСЕГО на физобъем (0,001)														
Всего с учетом "Август 2018 г. ЭМ=9,15"														
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					507									
20	ТЕР27-06-020-01	Верхний слой- Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих	1000 м2 покрытия	0,14	69645,59	2386,22	66890,92	ТЕР27-06-020-01	9750	52	334	9364	38,3	5,36
На единицу в базисных ценах					368,45	262,54	66890,92				37		19,08	2,67
ВСЕГО на физобъем (0,14)					9750	334	9364							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=7,54; ЗПМ=19,68; МАТ=6,03"					60006	2518	56465							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 751)					1023	728								
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 751)					2486									
Итого с накладными и см. прибылью					1418									
Итого с накладными и см. прибылью					63910									
21	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	-13,52	688,96		688,96	ТСЦ-410-0001 декабрь	-9315				-9315	
На единицу в базисных ценах					688,96		688,96							
ВСЕГО на физобъем (-13,52)					-9315		-9315							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=6,04"					-56263		-56263							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-56263									
22	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к	1000 м2 покрытия	-0,28	8342,94	3,1	8338,97	ТЕР27-06-021-01	-2336		-1	-2335	0,09	-0,03
На единицу в базисных ценах					0,87	3,1	8338,97							
ВСЕГО на физобъем (-0,28)					-2336	-1	-2335							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,4; ЗПМ=19,68; МАТ=6,04"					-14106	-3	-14103							
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-14106									
23	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	3,388	688,96		688,96	ТСЦ-410-0001 декабрь	2334				2334	
На единицу в базисных ценах					688,96		688,96							
ВСЕГО на физобъем (3,388)					2334		2334							
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=6,04"					14097		14097							

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЕРТИЗЕ  
 ПРОБЕЖЕНО 28

Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)																					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)																					
Итого с накладными и см. прибылью										14097											
24	ТСЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и	т	10,132			220,59		220,59	ТСЦ-410-0011 декабрь	2235						2235				
На единицу в базисных ценах										220,59			220,59								
ВСЕГО на физобъем (10,132)													2235								
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=17,56"													39247				39247				
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)																					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)																					
Итого с накладными и см. прибылью										39247											
<b>Раздел 3. планировка территории</b>																					
25	ТЕР01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	1 га	0,0025			657,93	657,93		ТЕР01-02-114-02	2			2				7,4	0,02		
На единицу в базисных ценах										657,93			657,93								
ВСЕГО на физобъем (0,0025)													2				2				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,07; ЗПМ=19,68"													18				18				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)																					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)																					
Итого с накладными и см. прибылью										18											
26	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см	100 деревьев	0,05			227,46	34,76		ТЕР01-02-099-06	11	10		1				20,5	1,03		
На единицу в базисных ценах										227,46			34,76								
ВСЕГО на физобъем (0,05)													11				1				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,52; ЗПМ=19,68"													206				9				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 197)													197								
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 197)													158								
Итого с накладными и см. прибылью										89			453								
27	ТЕР01-02-120-05	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней	1 га	0,0025			771,67	122,7	349,02	ТЕР01-02-120-05	2		1					37,4	0,09		
На единицу в базисных ценах										299,95			19,87								
ВСЕГО на физобъем (0,0025)													2				1				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=9,07; ЗПМ=19,68; МАТ=5,1"													25				5				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 20)													20								
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 20)													16								
Итого с накладными и см. прибылью										9			50								
28	ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью более	100 шт.	0,02			4688,45	246,95		ТЕРр65-12-3 декабрь 2018	94	89		5				525	10,5		
На единицу в базисных ценах										4441,5			91,64								
ВСЕГО на физобъем (0,02)													4688,45				246,95				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,75; ЗПМ=19,68"													4441,5				91,64				
Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 791)													94				5				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 791)													89				2				
Итого с накладными и см. прибылью										1796			1752				39				
ВСЕГО на физобъем (0,02)													1325								
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,83; ЗПМ=19,68"													896								
Накладные расходы 95% ФОТ (от 39)													4017								
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 39)																					
Итого с накладными и см. прибылью										184											
30	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	1000 м3 грунта	0,05			3893,83	3801,2	3,63	ТЕР01-01-013-08	195	4		190				11,41	0,57		
На единицу в базисных ценах										89			453,66								
ВСЕГО на физобъем (0,05)													3893,83				3801,2				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,58; ЗПМ=19,68; МАТ=11,62"													89				453,66				
Накладные расходы 95% ФОТ (от 532)													185				190				
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 532)													4				23				
Итого с накладными и см. прибылью										1721			79				453				
ВСЕГО на физобъем (0,05)													505								
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=12,05; ЗПМ=19,68"													229								
Накладные расходы 80% ФОТ (от 138)													2455								
31	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро	0,45			106,5	106,5		ТЕР01-02-027-02	48			48				1,1	0,5		
На единицу в базисных ценах										106,5			106,5								
ВСЕГО на физобъем (0,45)													106,5				15,46				
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=12,05; ЗПМ=19,68"													48				48				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 138)													7								
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 138)													578				578				
Итого с накладными и см. прибылью										110			138								


ГАУ СО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»  
 ПРОВЕРЕНО 28



Сметная прибыль 45% ФОТ (от 138)				62														
Итого с накладными и см. прибылью				750														
32	ТЕРР51-04-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 ям	0,04	2046,2			ТЕРР51-04-1 декабрь 2018	82		82					260	10,4	
На единицу в базисных ценах				2046,2														
ВСЕГО на физобъем (0,04)				82														
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68"				1614														
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1 614)				1211														
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 614)				726														
Итого с накладными и см. прибылью				3551														
33	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки для установки столбов для сушки бетона	100 м3 бетона	0,003	62883,21	1590,53	59888,68	ТЕР06-01-001-01	189		4	5	180	180	0,54			
На единицу в базисных ценах				62883,21	1590,53	59888,68												
ВСЕГО на физобъем (0,003)				189	5	180												
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,72; ЗПМ=19,68; МАТ=5,49"				1126	59	988												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 99)				104														
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 99)				64														
Итого с накладными и см. прибылью				1294														
34	прайслист	Стойка для беля	к-т	2	525,5		525,5	Прайслист декабрь	1051				1051					
На единицу в базисных ценах				525,5		525,5												
ВСЕГО на физобъем (2)				1051		1051												
Всего с учетом "декабрь 2018г. МАТ=6,52"				6853		6853												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)																		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)																		
Итого с накладными и см. прибылью				6853														
<b>Раздел 4. Электросвещение около дома</b>																		
35	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок	1 опора	4	213,13	124,62	54,84	ТЕР33-04-003-01	853		135	498	220	3,8	15,2			
На единицу в базисных ценах				213,13	124,62	54,84												
ВСЕГО на физобъем (4)				853	498	220												
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,54; ЗПМ=19,68; МАТ=2,06"				6367	3257	453												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 365)				3533														
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 365)				2019														
Итого с накладными и см. прибылью				11919														
36	ТСЦ-403-1172	Стойка железобетонная ЦЦ-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-	шт.	4	643,22		643,22	ТСЦ-403-1172 декабрь	2573				2573					
На единицу в базисных ценах				643,22		643,22												
ВСЕГО на физобъем (4)				2573		2573												
Всего с учетом "декабрь 2018 г. МАТ=15,64"				40242		40242												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)																		
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)																		
Итого с накладными и см. прибылью				40242														
37	ТЕРм08-02-150-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ	1000 м	0,08	10197,59	3138,81	6438,35	ТЕРм08-02-150-01	816		50	251	515	65,24	5,22			
На единицу в базисных ценах				10197,59	3138,81	6438,35												
ВСЕГО на физобъем (0,08)				816	251	515												
Всего с учетом "декабрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,97; ЗПМ=19,68; МАТ=2,09"				3809	1749	1076												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 673)				1589														
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 673)				1087														
Итого с накладными и см. прибылью				6485														
38	прайслист	Светильник светодиодный	шт	4	483,91		483,91	Прайслист декабрь	1936				1936					
На единицу в базисных ценах				483,91		483,91												
ВСЕГО на физобъем (4)				1936		1936												
Всего с учетом "декабрь 2018г. МАТ=6,52"				12623		12623												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)																		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)																		
Итого с накладными и см. прибылью				12623														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										51626	999	6293	44334	112,2				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										624838	19663	46828	559347	112,2				
Накладные расходы										40465				46,83				
Сметная прибыль										23378								
<b>Итого по смете:</b>																		
Итого Строительные работы										669573				106,98				
Итого Монтажные работы										19108				43,86				
Итого										688681				5,22				
В том числе:														2,97				
Материалы										559347				112,2				
Машины и механизмы										45828				46,83				
ФОТ										31923								
Накладные расходы										40465								



Сметная прибыль	23378					
НДС 20%	137736,2					
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>826417,2</b>				<b>112,2</b>	<b>46,83</b>


Составил:   
 (должность, подпись, расшифровка)

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»  
**ПРОВЕРЕНО** 28

проверено: Мей Мерсуданова

Локальные сметы на благоустройство территории  
 многоквартирного дома ул. Урицкого д. 30А в с. Великое,  
 Великосельского СП, Завинья-Элешо МР, Ярославской  
 обл, в ценах декабря 2018г, в сумме 826417,20 руб  
 с НДС проверены.

Контроль за объемами и ценами не имеет  
 существенного значения.

ГАУ ЯО «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»  
**ПРОВЕРЕНО**  
 27 ФЕВ 2019  
 Подпись  И. Зобенин